

## DSPKGSP0 75K

### Roue à double boudin en polyamide moulé

EAN 4047526105600  
ID 754300  
Code douanier 87169090



#### Roue :

- polyamide moulé de première qualité, non cassant, dureté 80 Shore D
- surface de roulement en V (pour cornières)
- très faible résistance au roulage
- très résistant à l'usure
- couleur beige naturel

#### Autres caractéristiques :

- haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
- résistance à la température : -20 °C à +80 °C, capacité de charge réduite au-delà de +35 °C
- tenir compte de la pression au sol sur sols délicats



#### Données techniques:

|   |   |   |
|---|---|---|
| Ø roue (D)                                  |    | 75 mm   |
| Largeur de roue                             |    | 22 mm   |
| Largeur de la gorge (B)                     |  | 16 mm   |
| Capacité de charge à 4 km/h                 |  | 75 kg   |
| Capacité de charge (statique)               |  | 190 kg  |
| Type de moyeu                               |  | roulement à billes  |
| Ø alésage (d)                               |   | 12 mm   |
| Longueur du moyeu (T1)                      |  | 22 mm   |
| Résistance min. à la température            |   | -20 °C  |
| Résistance max. à la température            |   | 80 °C   |
| Dureté du revêtement                        |   | 80 Shore D  |
| Poids de la pièce                           |  | 0,1 kg  |
| Non tachant                                 |   |  |
| Non marquant par contact                    |   |  |
| Antistatique                                |  | ×   |
| ProductDetail.TechnicalData.Esd             |   | ×   |
| Conductible d'électricité                   |  | ×   |
| Résistant à la corrosion                    |   | ×   |
| Hautes températures                         |  | ×   |
| Bande de roulement résistante à l'hydrolyse |   | ×   |
| Compatible autoclave                        |   | ×   |

#### Dureté du revêtement

 80 Shore D

#### Résistance au roulage

 excellent

#### Résistance à l'usure

 très bien

#### Bruits de roulage / Protection du sol

 satisfaisant

